Dornbach Spezialabbruch, Zum Eulenbruch 8, 57399 Kirchhundem

Herr Dipl-Ing. Architektur
Volker Göbel
Ahrstraße 7
58097 Hagen

| | |
|---|---|
| Angebotsnummer | ANG-20250016 |
| Kundennummer | 1108 |
| Projektnummer | 207 |
| Datum | 10.01.2025 |
| Ansprechpartner | Katharina Dornbach |
| Telefon | +4927642615011 |
| E-Mail | k.dornbach@dornbach.com |

## BV: Bestandsgebäude Arbeitsamt in Hagen

## Angebot-Nr. ANG-20250016

Sehr geehrter Herr Dipl-Ing. Göbel,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen unser freibleibendes Angebot nachfolgend an:

Die Ausführung und Vergütung der Arbeiten erfolgt gemäß unseren Allgemeinen Leistungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Auftragserteilung sichern wir ihnen eine fach- und termingerechte Ausführung der Arbeiten zu. Wir gehen von einem durchgehenden Arbeitsablauf aus.

>>>>>>>Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.<<<<<<<

Ihnen werden nur die tatsächlich angefallenen Stunden in Rechnung gestellt.

Bei bauseitiger Mithilfe z.B. beim Abtransport können Kosten eingespart werden.

| Pos | Menge | Bezeichnung | MwSt. | Einheitspreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 pauschal | **Baustelleneinrichtung**<br>bei Schneidarbeiten | 19% | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 002 | 1 pauschal | **Pauschale für Kleinmaterial**<br>Pauschale für Kleinmaterial, Folie, Dachlatten etc. zum Schutz des Aufzuges | 19% | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 003 | 13 pauschal | **Pauschale Deckendurchbruch**<br>Deckendurchbruch in Stahlbeton 5,30 m * 4,00 m * 0,24 m, Gesamtgewicht 12.725 kg, wird in 12 Stücke geschnitten 1060,41 kg und Elektrische Ameise durch den Aufzug nach unten transportiert.<br><br>- Es wird nicht übergeschnitten, Eckbohrung oder Gegenschnitte | 19% | 6.500,00 € | 84.500,00 € |

| Pos | Menge | Bezeichnung | MwSt. | Einheitspreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - Ausbau der Stücke erfolgt mit Kettenzug<br>- Es wird abgestützt, damit die Stücke nicht nach unter fallen. Es erfolgt keine Abstützung. Statische Berechnung ist erfolgt.<br>- Anzeichen des Deckendurchbruchbruchs erfolgt bauseits<br>- Vorgabe: Stücke müssen von den Aufzug passen!<br>- Stücke werden ausgebaut und mittels Aufzug nach unten die die Lobby buxiert.<br>**- Es ist ein vor Ort Termin notwendig um den Bereich der Lobby nochmal zu prüfen.**<br>**- Absturzsicherung nachdem der Durchbruch geschnitten worden ist, muss bauseits gestellt werden.**<br>**- Preis ist inkl. Stahlzuschlag** | | | |
| 004 | 1 pauschal | **Pauschale Deckendurchbruch**<br>Deckendurchbruch in Stahlbeton 5,30 m * 2,10 m * 0,24 m, Gesamtgewicht 12.725 kg, wird in 12 Stücke geschnitten 1060,41 kg und Elektrischen Ameise durch den Aufzug nach unten transportiert.<br><br>- Es wird nicht übergeschnitten, Eckbohrung oder Gegenschnitte<br>- Ausbau der Stücke erfolgt mit Kettenzug<br>- Es wird abgestützt, damit die Stücke nicht nach unter fallen. Es erfolgt keine Abstützung. Statische Berechnung ist erfolgt.<br>- Anzeichen des Deckendurchbruchbruchs erfolgt bauseits<br>- Vorgabe: Stücke müssen von den Aufzug passen!<br>- Stücke werden ausgebaut und mittels Aufzug nach unten die die Lobby buxiert.<br>**- Es ist ein vor Ort Termin notwendig um den Bereich der Lobby nochmal zu prüfen.** | 19% | 4.300,00 € | 4.300,00 € |

| Pos | Menge | Bezeichnung | MwSt. | Einheitspreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **- Absturzsicherung nachdem der Durchbruch geschnitten worden ist, muss bauseits gestellt werden.**<br>**- Preis ist inkl. Stahlzuschlag** | | | |

**Informationen zur Containerstellung:**
- Max. 10 to pro Container und muss auf privatem Gelände stehen
- Unsere Preise sind nur geschätzte Preise, sollte der Containerdienst vor Ort andere Preise haben oder nur als Pauschale abrechnen, so werden diese abgeändert
- falls andere Materialien, nicht recyclebarer Bauschutt oder Leichtbaustoffe wie zum Beispiel Bims entsorgt werden müssen, entstehen Zusatzkosten
- zuzüglich Energiezuschlag
- Sollten Sie in einen Reihenhaus wohnen, muss der Containerdienst, den Container auf einen Privatparkplatz abstellen. Die Entfernung ist bitte anzugeben. Wir planen, dass der Container direkt vor den Haus platziert wird. Maximal Entfernung zur Baustelle bis zu 15 m.
- Sollten Sie keinen Parkplatz haben, so ist einen Ausnahmegenehmigung durch den Containerdienst erforderlich. Zusatzkosten!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 19 pauschal | **Bereitstellung eines Bauschuttcontainers**<br>(wird bei Auftragsvergabe angefragt) | 19% | 205,00 € | 3.895,00 € |
| 006 | 188 to | **Entsorgung von Bauschutt**<br>Entsorgung von reinem Bauschutt: Die Stücke sind in Übergröße, da die Kantenlänge größer als 60 x 60 cm, Der Preis muss manuelle angefragt werden. Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein durch den Containerdienst!<br><br>188 to als Kalkulationsgröße eingeplant.<br>Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein durch den Containerdienst! | 19% | 49,00 € | 9.212,00 € |
| 007 | 1 pauschal | **Stellung eines elektrischen Gabelstapler**<br>Stellung eines elektrischen Gabelstapler, der die Stücke annimmt und in einen Container transportiert. Dauer der Anmietung 3-4 Arbeitstage. | 19% | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| **Nettobetrag** | | | | | **105.907,00 €** |
| **zzgl. 19% MwSt.** | | | | | **20.122,33 €** |
| **Gesamtsumme** | | | | | **126.029,33 €** |

Die oben genannten Preise gelten bis zu 4 Wochen nach Angebotserstellung.

Leistungen die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung noch nicht ersichtlich waren oder ergänzend hinzukommen, werden in einem Nachtragsangebot erfasst.

Sollten Materialien wie zum Beispiel Baustützen am Ende der Arbeiten nicht mitgenommen werden können, so wird die Abholung gesondert nach Stundenaufwand abgerechnet.

**Bauseitige Leistungen:**

Gestellung elektrischer Energie CEE6, 5pol., 230/400V/32A/16A (je nach benötigter Maschinenleistung), mit zusätzlichem Schutz durch Fehlerstrom-Schutzvorrichtung (RCD), gem. der jeweils gültigen DIN VDE 0100-410 und DIN 18015 Teil 2, sowie ein Wasseranschluss.

Das Anzeichnen der Sägeschnitte bzw. der Bohrpunkte erfolgt bauseits.

Für das Baustellenfahrzeug / Bauschuttcontainer ist ein kostenloser Stellplatz in unmittelbarer Nähe zur Baustelle zu reservieren (betrifft Einsatz in Ballungsräumen mit kritischer Parkplatzsituation).

Der Arbeitsbereich muss bauseits freigeräumt werden.

**Hinweis:**

Ein 100% Wasserschutz ist technisch nicht möglich, da das Wasser z.B. durch Gebäuderisse und Fugen oder Leerrohre abfließen kann. Wir schließen daher jede Haftung für Schäden, die durch Bohr.- Spül.- oder Sägewasser entstehen können aus.

Die Baustelle wird, soweit nicht anders vereinbart wurde, besenrein hinterlassen. Bei Abklebearbeiten kann es zu verbleibenden Anhaftungen von Klebematerialien und zum Abtrag der Wandfarbe, der Tapete oder dem Putz kommen. Eine in der Regel notwendige Nachbearbeitung erfolgt gegebenenfalls bauseits.

Ich hoffe, dass Ihnen unser Angebot zusagt und freue mich über die Erteilung Ihres Auftrages.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dornbach Spezialabbruch GmbH

Chiara Sodmann